

**Расчет стоимости электромонтажных работ 3к квартира 108м2 "черновой этап"  
(включая материалы)**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	ИТОГО, руб.
<b>Материалы</b>					
1	Кабель ВВГнг-LS 3*1,5	м	540	52,00	28 080,00
2	Кабель ВВГнг-LS 3*2,5	м	380	76,00	28 880,00
3	Кабель ВВГнг-LS 3*6	м	20	185,00	3 700,00
4	Электрический щит встраиваемый в сборе	компл	1	42 000,00	42 000,00
5	Подрозетник	шт	64	10,00	640,00
6	Коробка распаечная 100x100x50 мм	шт	35	95,00	3 325,00
7	Труба гофрированная 20мм	м	800	11,00	8 800,00
8	Расходные материалы (крепеж, метизы, стяжки)	компл	1	2 000,00	2 000,00
<b>Итого материалы</b>					<b>117 425,00</b>
<b>Работы</b>					
1	Монтаж кабеля 3x1,5 в гофрированной трубе	м	540	85,00	45 900,00
2	Монтаж кабеля 3x2,5 в гофрированной трубе	м	380	85,00	32 300,00
3	Монтаж кабеля 3x6 в гофрированной трубе	м	20	120,00	2 400,00
4	Монтаж подрозетников	шт	64	250,00	16 000,00
5	Монтаж и сборка электрощита	компл.	1	16 000,00	16 000,00
6	Штробление стен	м	90	200,00	18 000,00
7	Монтаж коробки распаечной	шт	35	400,00	14 000,00
<b>Итого работы</b>					<b>144 600,00</b>
<b>ВСЕГО, руб.</b>					<b>262 025,00</b>

+7(812) 913-73-52 (с 09:00 до 20:00 )

E-mail: 101@ips-energo.ru

WhatsApp +7-921-913-73-52